

Смета к проекту Каркасный дом КД-63 6х6-36м фин 2

(в смету входят все материалы начиная от изготовления фундамента до крыши, с отделкой, электрикой, разводкой водоснабжения

/ канализования и установкой сан. техники и автоматики водоснабжения в с/у).

цены от 06.2018г.

№ поз-и	наименование работ	материалы	цена	кол-во	вес	вес итого	итого	
Фундамент								
Фундамент								
	Геотекстиль	Дрентекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2, ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм	1700,00	1	20	20	1 700,00	
	Песок	Песок строительный 8 м. куб	9000,00	1	10000	10000	9 000,00	
	Гравий	Щебень фр.20-40мм (гранзит), 6 м. куб	9000,00	1	10000	10000	9 000,00	
	Опалубка	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	10100,00	1	600			укосины и обрешётка, учтено в смете ниже
	Опалубка	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	10100,00	1	600			стойки стен дома, учтено в смете ниже
	Подпорки	Брусок 50х50х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 66,66 шт. Вес 1	10100,00	0,2	600	120	2 020,00	
		Гвозди 2,5х50мм (1кг)	100,00	2	2	4	200,00	
		Гвозди 2,5х80мм (1кг)	100,00	2	3	6	200,00	
	Рубероид	Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	367,00	2	4	8	734,00	
	Плётка	Плётка техническая (рукав-1,5м) 80мк. Толщина 80 микрон. В 1 погонном метре -- 3 кв. м.	20,00	70	0,18	12,6	1 400,00	
200м	Арматура	Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т	37000,00	0,18	1000	180	6 660,00	
125м	Арматура	Арматура 8,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т	37000,00	0,05	1000	50	1 850,00	
	Проволока	Проволока вязальная 1,2мм, пруток 400мм, Кол.:~1400шт	450,00	1	0,18	0,18	450,00	
20шт	Продукция	Труба канализационная наружная 110х2000 Ostendorf	400,00	3	1	3	1 200,00	
18шт	Анкера	Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14х150мм	40,00	18	1	18	720,00	
5,72м3	Бетон	Бетон товарный В 25 (М350)	4300,00	6	2400	14400	25 800,00	60 934,00
Обвязка								
	Рубероид	Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	367,00	1,5	25	37,5	550,50	550,50
Каркас пола 1 эт.								
дом	балки перекрытия	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	454,55	8	32	256	3 636,36	
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	1500,00	1	5	5	1 500,00	
прикопач. плаш-мя снизу лаг	черепные бруски	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	151,52	7	12	84	1 060,61	
	чёрный пол	Доска обрезная 24х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.	151,52	40	12	480	6 060,61	
3 слоя по 50мм	утеплитель	Техноник. Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	474,00	16	6	96	7 584,00	
	чистовой пол	Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг.	363,57	23	25	575	8 362,13	28 203,71
Стены 1 этаж								
Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info								
Стена S1								
10шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	7,5	21	157,5	2 272,73	
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	2	21	42	606,06	
2шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	151,52	1	12	12	151,52	
ОК-2 и ОК-1	окно	окно в47*55ш (поворотно-откидное)	6000,00	2	25	50	12 000,00	
100мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	474,00	4,4	6,5	28,6	2 085,60	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала.	799,00	6	18	108	4 794,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм	314,00	3,5	32	112	1 099,00	
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	1500,00	0,2	5,4	1,08	300,00	23 308,90
Стена S2								
12шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	6	21	126	1 818,18	
2шт	ригель	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	2	21	42	606,06	
1шт	ригель	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	454,55	0,25	32	8	113,64	
3шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	151,52	1,5	12	18	227,27	
ОК-6	окно	окно в126*114ш (поворотно-откидное)	6000,00	1	25	25	6 000,00	
100мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	474,00	4,8	6,5	31,2	2 275,20	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала.	799,00	6	18	108	4 794,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм	314,00	5	16	80	1 570,00	
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	1500,00	0,3	5,4	1,62	450,00	17 854,35
Стена S3								
12шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	8	21	168	2 424,24	
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	2	21	42	606,06	
2шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	151,52	1	12	12	151,52	
ОК-4	окно	окно в126*114ш (поворотно-откидное)	6000,00	1	25	25	6 000,00	
100мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	474,00	3,9	6,5	25,35	1 848,60	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала.	799,00	6	18	108	4 794,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм	314,00	3	32	96	942,00	
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	1500,00	0,2	5,4	1,08	300,00	17 066,42
Стена S4								
26шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	9	21	189	2 727,27	
4шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	303,03	4	21	84	1 212,12	
1шт	ригель	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	454,55	0,6	32	19,2	272,73	
8шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	151,52	1,5	12	18	227,27	
ОК-5	окно	окно в126*114ш (поворотно-откидное)	6000,00	1	25	25	6 000,00	
Д-1	дверь	210х80 металлическая	6000,00	1	25	25	6 000,00	
ОК-Д-2	окно	окно в206*76 (поворотно-откидное)	6000,00	1	25	25	6 000,00	
100мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	474,00	6,7	6,5	43,55	3 175,80	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала.	799,00	7	18	126	5 593,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм	314,00	7	16	112	2 198,00	
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	1500,00	0,3	5,4	1,62	450,00	33 856,19

		Сантехника		Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info			
	водоснабжение	Автоматика ВиСтан 3 для насосной станции Водолей-Авто	4000,00	1	1	1	4 000,00
	водоснабжение	Насос ручейк с верхним забором воды для ВиСтан 3	3000,00	1	5	5	3 000,00
	водоснабжение	Разводка для насосной станции Водолей-Авто	600,00	1	5	5	600,00
	водоснабжение	Угол 1/2 вр х 1/2 нр	100,00	1	0,1	0,1	100,00
	водоснабжение	Хомуты червячные12-22мм	50,00	5	0,05	0,25	250,00
	подвод от колодца	Шланг 3/4 25 метров	700,00	1	5	5	700,00
	водоснабжение	Теплоизоляция труб 54*13мм (подвод к колодцу)	100,00	4	0,3	1,2	400,00
	водоснабжение	Умывальник Полесье 55 отв.Белый(Славута)	2000,00	1	12	12	2 000,00
	с/у	Смеситель для раковины	1500,00	1	0,5	0,5	1 500,00
	водоснабжение	Бойлер Термекс 30л горизонтальный	8000,00	1	20	20	5 000,00
	канализация унитаза	Теплоизоляция труб 110*13мм (подвод к септику)	250,00	2	0,3	0,6	500,00
	канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50x1000 Ostendorf	100,00	2	0,4	0,8	200,00
	канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50x250 Ostendorf	50,00	1	0,15	0,15	50,00
	канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50x150 Ostendorf	50,00	1	0,15	0,15	50,00
	канализация воды	Теплоизоляция труб 54*13мм	80,00	4	0,7	2,8	320,00
	канализация воды	Хомут с дюбелем для трубы 40мм (2шт.)	80,00	1	0,05	0,05	80,00
	водоснабжение	Ниппель боцнок переходной 1/2 нр х 3/4 нр	80,00	2	0,05	0,1	160,00
	водоснабжение	Труба полипропиленовая PN 20, 20x2000 мм	100,00	7	0,1	0,7	700,00
	водоснабжение	Угол полипропиленовый американка 1/2x 20 мм 90град	150,00	3	0,15	0,45	450,00
	водоснабжение	Муфта полипропиленовая 20x1/2" НР	80,00	4	0,1	0,4	320,00
	водоснабжение	Муфта полипропиленовая 20	8,00	1	0,05	0,05	8,00
	водоснабжение	Тройник полипропиленовый 20 мм	10,00	5	0,05	0,25	50,00
	водоснабжение	Угол полипропиленовый 20 мм 90град	10,00	10	0,05	0,5	100,00
	водоснабжение	Угол полипропиленовый 20 мм 45град	10,00	4	0,05	0,2	40,00
	водоснабжение	Тройник полипропиленовый 20x1/2" НР Pro Aqua	100,00	1	0,1	0,1	100,00
	водоснабжение	Обвод 20 Pro Aqua	40,00	1	0,1	0,1	40,00
	водоснабжение	Фиксатор для полипропиленовых труб 25 мм	5,00	20	0,05	1	100,00
	водоснабжение	Фильтр для холодной воды Гейзер 10SL 1/2 прозрачный	708,00	1	0,5	0,5	708,00
21 526,00							
		Расходка		Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info			
	для укосин	Гвозди стрит.3.0x80мм оцинк. (1кг) В упаковке: ~225шт (±10%)	100,00	2	1	2	200,00
	для обрешётки	Гвозди стрит.3.5x90мм (1кг) В упаковке: ~ 145 шт (±10%)	100,00	5	1	5	500,00
		Гвозди стрит.4.0x100мм (1кг) В упаковке: ~100шт (±10%)	100,00	5	1	5	500,00
		Гвозди стрит.4.0x120мм (1кг) В упаковке: ~85шт (±10%)	100,00	15	1	15	1 500,00
	для ГКЛ	Саморезы по дереву оц.4.0x40мм (200шт)	120,00	12	0,3	3,6	1 440,00
	для ОСП	Гвозди винтовые 3.5x80 мм 1 кг В упаковке: ~300шт (±10%)	125,00	9	1	9	1 125,00
	чистовой пол	Саморезы ГД 75 (76)x4,2 мм (500шт)	450,00	1	2	2	450,00
соед. стропило	Нарезать из штанги	Болты м8*70	40,00	53			0,00
	Штанга	Штанга с резьбой м8*200 для поз. Сверху	70,00	4	0,5		280,00
		Шайбы оцинкованные 8x16 мм DIN 125А (20 шт)	2,00	110	0,05	5,5	220,00
	для креп. Стропил к обвязке	Уголок крепежный оцинкованный 45x95x5x2 мм	25,00	42	0,1	4,2	1 050,00
		Гайки оцинкованные М8 DIN 934 (10 шт)	3,00	110	0,1	11	330,00
		Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт	80,00	4	0,1	0,4	320,00
		Герметик силиконовый Суэлопе санитарный	120,00	1	0,4	0,4	120,00
	для окон и дверей	Пена монтажная "Макрофлекс" станд.зим.750мл	450,00	3	0,7	2,1	1 350,00
	для всего дерева	Антисептик Неомид 440 конц 1:9 5л	1100,00	4	5,3	21,2	4 400,00
	для ондулис R 70	Изоспан SL (0,015x45м)	470,00	2	0,3	0,6	940,00
	для ондулис SA115	Изоспан SL (0,015x45м)	470,00	1	1,5	1,5	470,00
Итого вес: 42 363,30							
Итого цена материалов и оборудования: 309 019,38							
309 019,38							

Цена включает всё материалы и оборудование (насос и автоматику к нему, сантехнику, водонагреватель и тд)

		Рекомендация		Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info			
		Отопление					
	Кухня	Конвектор электр. Timberk TEC.PS2 M 1000 IN	4500,00	1	11	11	4 500,00
	Комнаты 2 шт	Конвектор электр. Timberk TEC.PS2 M 500 IN	3000,00	1	11	11	3 000,00
Чистовая отделка дома							
	Дом снаружи	Краска тикурилла Винха 9л база VVA, цвет Тулики 2686	7000,00	1	14	14	7 000,00
	Фундамент снаружи	Краска фасад. Маршал Acrifor BC 2,5л 30YR 11/219	700,00	1	3,5	3,5	700,00
		Водосточная система					
		Воронка желоба d80/100 коричн.	300,00	2	0,26	0,52	600,00
		Желоб водосточный коричневый 4м	600,00	2	2,16	4,32	1 200,00
		Желоб водосточный коричневый 3м	400,00	2	2,16	4,32	800,00
		Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый	150,00	4	0,11	0,44	600,00
		Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый	150,00	4	0,11	0,44	600,00
		Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый	150,00	4	0,11	0,44	600,00
		Соединение желоба коричневое, уплотнитель	150,00	2	0,12	0,24	300,00
		Труба водосточная d80 коричневая 4 м	600,00	2	1,91	3,82	1 200,00
		Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа)	75,00	8	0,35	2,8	600,00
		Заглушка желоба универсальная коричн., клей	75,00	2	0,05	0,1	150,00
		Кронштейн желоба пластик. корич.	75,00	40	0,05	2	3 000,00
7 700,00							
Вес всего завезённого итого: 42 422,24							
9 650,00							
Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info							